PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	**DATA: ABRIL/2014**
LOCAL: Avenida e Travessa José Borges Monteiro	
SINAPI: FEVEREIRO/2014	**BDI:** 25,00
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SICRO/CPU	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	4.833,71	**6.042,14**	6.042,14
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	3.157,37	**3.946,72**	3.946,72
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)	74209/001	M²	4,50	236,74	**295,93**	1.331,69
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	6.409,98	0,48	**0,60**	3.845,99
2.0	SUBLEITO E BASE						
2.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	74154/001	M³	1.282,00	4,79	**5,99**	7.679,16
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	6.409,98	1,23	**1,54**	9.871,37
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	83444	M³xKM	6.409,98	0,74	**0,93**	5.961,28
3	**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	72945	M²	6.054,54	2,82	**3,53**	21.372,53
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30)	83357	TxKM	4.359,27	0,82	**1,03**	4.490,05
3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	72943	M²	6.054,54	1,10	**1,38**	8.355,27
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C)	83357	TxKM	1.453,09	0,82	**1,03**	1.496,68
3.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	72965	T	435,93	171,82	**214,78**	93.628,38
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CAP 50/70), DA USINA ATÉ A PISTA	83357	TxKM	78.466,84	0,82	**1,03**	80.820,84
3.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. (AREIA, BRITA)	72887	M³XKM	12.564,68	0,74	**0,93**	11.685,16
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CBUQ), DA USINA ATÉ A PISTA	83357	TxKM	1.743,71	0,82	**1,03**	1.796,02
4	**DRENAGEM**						
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	74237/001	M	1.544,23	23,20	**29,00**	44.782,67
	TOTAL						**307.105,95**

Leonardo Monteiro Mota
Engenheiro Civil
CREA MG 173163/LP