PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.493/0001-83
Praça Bom Jesus, nº 75 - CEP: 39.490-000 - PABX: (38) 3625-6218
E-mail: convenios@bonitodeminas.mg.gov.br
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					**DATA: ABRIL/2014**		
LOCAL: Avenida e Travessa José Borges Monteiro							
SINAPI: FEVEREIRO/2014					**BDI:** 25,00		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**SICRO/CPU**	**UNI.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S/ BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	4.833,71	**6.042,14**	6.042,14
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	3.154,35	**3.942,94**	3.942,94
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)	74209/001	M²	4,50	236,74	**295,93**	1.331,69
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	6.409,98	0,48	**0,60**	3.845,99
2.0	SUBLEITO E BASE						
2.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	74154/001	M³	1.282,00	4,79	**5,99**	7.679,18
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	6.409,98	1,23	**1,54**	9.871,37
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	83444	M³xKM	6.410,00	0,74	**0,93**	5.961,30
3	**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	72945	M²	6.054,54	2,82	**3,53**	21.372,53
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30)	83357	TxKM	4.362,00	0,82	**1,03**	4.492,86
3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	72943	M²	6.054,54	1,10	**1,38**	8.355,27
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C)	83357	TxKM	1.452,00	0,82	**1,03**	1.495,56
3.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	72965	T	435,93	171,82	**214,78**	93.629,05
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CAP 50/70)	83357	TxKM	78.467,40	0,82	**1,03**	80.821,42
3.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. (AREIA, BRITA)	72887	M³XKM	12.565,00	0,74	**0,93**	11.685,45
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CBUQ), DA USINA ATÉ A PISTA	83357	TxKM	1.744,20	0,82	**1,03**	1.796,53
4	**DRENAGEM**						
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	74237/001	M	1.544,23	23,20	**29,00**	44.782,67
	TOTAL						**307.105,95**

Leonardo Mont'Alvão Mota
Engenheiro Civil
CREA-MG 173163/LP